

Marki, dn. 27.09.2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych obmiar = 13.500 m2	m2	13.500 m2
2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko obmiar = 13.200 m2	m2	13.200 m2
3	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 28.000 m2	m2	28.000 m2
4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x20 cm na klej metodą zwykłą obmiar = 28.000 m2	m2	28.000 m2
5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki obmiar = 1.000 kpl.	kpl.	1.000 kpl.
6	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób z niepełnosprawnościami obmiar = 1.000 kpl.	kpl.	1.000 kpl.
7	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową obmiar = 1.000 kpl.	kpl.	1.000 kpl.
8	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób z niepełnosprawnościami obmiar = 1.000 kpl.	kpl.	1.000 kpl.
9	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego na wpust ściekowy liniowy dł 50 cm w prysznicach obmiar = 2.000 szt.	szt.	2.000 szt.
10	TZKBNK XVIII I B-119	Bateria z natryskiem stałym - wymiana obmiar = 1.000 kpl.	kpl.	1.000 kpl.
11	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych obmiar = 2.000 szt.	szt.	2.000 szt.
12	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych obmiar = 1.000 szt.	szt.	1.000 szt.
13	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle obmiar = 20.000 m	m	= 20.000 m
14	KNR-W 4-01 0326-02 analogia	Zatynkowanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł-po robotach hydraulicznych i elektrycznych obmiar = 20.000 m	m	= 20.000 m
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami przeznaczonymi do gruntowania - powierzchnie pionowe obmiar = 12.000 m2	m2	12.000 m2

16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 12.000 m2	m2	12.000 m2
17	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria z natryskiem stałym - wymiana obmiar = 1.000 kpl.	kpl.	1.000 kpl.
18	analiza indywidualna	Dostawa i obsadzenie lusterek łazienkowych o wymiarach 60x60 cm w ramie obrotowej obmiar = 1.000 szt.	szt.	1.000 szt.
19	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych obmiar = 3.000 szt.	szt.	3.000 szt.
20	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane obmiar = 3.000 kpl.	kpl.	3.000 kpl.
21	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe obmiar = 25.000 m	m	= 25.000 m
22	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach obmiar = 4.000 szt.	szt.	4.000 szt.
23	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.40x40 cm (z gresu polerowanego) luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 obmiar = 13.200 m2	m2	13.200 m2
24	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic metalowych obmiar = 4.000 m2	m2	4.000 m2
25	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2.000 szt.	szt.	2.000 szt.
26	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe obmiar = 2.000 szt.	szt.	2.000 szt.
27	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar = 10.000 m	m	10.000 m
28	kalk. własna	Montaż wentylatora elektrycznego wyciągowego do wentylacji mechanicznej z podłączeniem elektrycznym do włącznika oświetlenia pomieszczeń łazienki obmiar = 3.000 szt.	szt.	3.000 szt.
29	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km Krotność = 20 obmiar = 1.500 m3	m3	1.500 m3
30	analiza indywidualna	Demontaż balustrady dla niepełnosprawnych obmiar = 1.500 m	m	1.500 m
31	KNR 19-01 0346-05	Wykucie otworów na drzwi zewnętrznych i okna w ścianach na zaprawie cementowej o gr. ponad 1/2 cegły obmiar = 1.800 m3	m3	1.800 m3

32	KNR 9-29 0203-02	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m ² - rozstaw słupków ponad 50 cm obmiar = 15.400 m ²	m ²	15.400 m ²
33	KNNR 3 0605-02	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym ze skrobaniem starej farby obmiar = 95.700 m ²	m ²	95.700 m ²
34	KNR 4-01 1202-01	Dwukrotne malowanie i gruntowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² starych tynków wewn. obmiar = 31.200 m ²	m ²	31.200 m ²
35	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych obmiar = 6.000 m ²	m ²	6.000 m ²
36	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko obmiar = 10.000 m ²	m ²	10.000 m ²
37	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami przeznaczonymi do gruntowania - obmiar = 66.000 m ²	m ²	66.000 m ²
38	KNR 2-21 0101-04 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km obmiar = 2.000 m ³	m ³	2.000 m ³
39	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych obmiar = 2.000 szt.	szt.	2.000 szt.
40	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 obmiar = 2.000 szt.	szt.	2.000 szt.
41	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem obmiar = 3.000 szt.	szt.	3.000 szt.
42	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe obmiar = 4.000 szt.	szt.	4.000 szt.
43	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe ledowe 50x50 obmiar = 10.000 szt SPROTSTOWANIE – Winno być oświetlenie ledowe 60x60 w związku z tym KNR jest błędny	szt	10.000 szt
44	kalk. własna	Montaż wentylatora elektrycznego wyciągowego do wentylacji mechanicznej z podłączeniem elektrycznym do włącznika oświetlenia pomieszczeń łazienki obmiar = 1.000 szt.	szt.	1.000 szt.
45	KNR 4-01 0354-13 analogia	Montaż uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami obmiar = 3.000 szt.	szt.	3.000 szt.

46	analiza indywidualna Uproszczona	Okno uchylne 1mx1,5 obmiar = 1.000 szt	szt	1.000 szt
47	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1,x0,90z kształtowników z wysokoudarowego PCW, oszklone szybą zespoloną bezpieczną, z kompletem okuć, uchylne, w dolnej części 0,50 m obmiar = 2.900 m2	m2	2.900 m2
48	kalkulacja własna Uproszczona	Dostawa i obsadzenie parapetów (konglomerat) o wymiarach 1,85x0,42 m oraz 1,00x0,42 m o grubości min 3 cm w kolorze marmur obmiar = 2.000 szt	szt	2.000 szt
49	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit obmiar = 40.000 m2	m2	40.000 m2
50	KNR 13-23 0701-06	Uzupełnienie listew przysściennych obmiar = 32.000 m	m	32.000 m

Miejscem realizacji usługi będzie miejsce realizacji projektu ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki.